

# 100IC6ST

## スペックシート




### ポイント

- ・フランスで設計・開発されたFocal社の製品
- ・奥行きが浅いコンパクトな製品
- ・インシーリングまたはインウォール・スピーカー用 (1製品で2用途)
- ・同じアンプ出力に2台のスピーカーを接続可能
- ・塗装可能なグリル

### 技術仕様


タイプ	インシーリング - ステレオ・2Way コアキシャル
ドライバー	6 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " (16.5cm) デュアル・ボイスコイル・ポリグラス製ミッドバス 2 x 1" (25mm) Alインバーテッド・ドーム・ツイーター
感度 (2.83V/1m)	89dB
周波数特性 (+/-3dB)	60Hz-23kHz
低周波ポイント (-6dB)	48Hz
公称インピーダンス	2 x 8Ω
最小インピーダンス	2 x 6.7Ω
推奨アンプ出力	25-100W
外形寸法 (Ø/Depth)	8 <sup>3</sup> / <sub>16</sub> " x 3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " (208x95mm)
カットアウト径	7 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " (184mm)
壁面からの奥行き	3 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> " (91mm)
重量 (フロントグリル付き)	3.86lbs (1.75kg)
梱包寸法 (WxDxH)	10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " x 10 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> " x 6 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> " (270x270x170mm)
総重量 (梱包材を含む)	5.29lbs (2.40kg)

## 寸法




## 指向性測定値


水平 (右)



垂直



## 周波数特性



カーブ	周波数
Blue line	500.00
Orange line	1.00K
Red line	2.00K
Green line	4.00K
Purple line	8.00K

## 100IC6ST スピーカーレベル算出表

パワー/距離	1m	2m	5m
1W (2.83V)	89dB	83dB	75dB
5W (8.94V)	99dB	93dB	85dB
10W (12.6V)	102dB	96dB	88dB
20W (15.5V)	104dB	98dB	90dB

サマリー	125Hz	250Hz	500Hz	1kHz	2kHz	4kHz	8kHz
SPL (2.83V/1m) (dB)	89	89	88	89	88	87	91
開口角 -6dB時	180°	180°	180°	180°	110°	180°	100°